

COMMUNE D'ARGENTONNAY

11 Place Léopold BERGEON

79150 ARGENTONNAY

Tél: 05 49 65 70 22



Opération :

Aménagement quai de bus " Rue de la Gendarmerie" sur la commune d'ARGENTONNAY

Maîtrise d'œuvre VRD :

AREA Urbanisme - 6 bis allée des Oliviers - 79300 BRESSUIRE

Tél: 05 49 81 57 52 - Courriel : areaurbanisme@gmail.com

**Prendre connaissance du CCTP pour la description des ouvrages****Chapitre III Exécution des travaux****DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF VALANT BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES****LOT UNIQUE - VOIRIE - RESEAUX DIVERS - MAÇONNERIE**

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES OU PARTIES D'OUVRAGES HORS TAXES	QTE	P.U.	DEPENSES
----	---	-----	------	----------

1	INSTALLATION DE CHANTIER - SIGNALISATION - IMPLANTATION			
----------	--	--	--	--

1,1	Amené et repli du matériel à pied d'œuvre	Forfait	1,00	0,00 €
1,2	Installation de chantier	Forfait	1,00	0,00 €
1,3	DICT	Forfait	1,00	0,00 €
1,4	Signalisation temporaire de chantier			
1,4,1	Fermeture à la circulation	Forfait	1,00	0,00 €
1,5	Signalisation de proximité de chantier	Forfait	1,00	0,00 €
1,6	Implantation de chantier	Forfait	1,00	0,00 €
1,7	Constat d'huissier	Forfait	1,00	0,00 €

SOUS-TOTAL	0,00 €
-------------------	---------------

2	PREPARATION - DEMOLITION			
----------	---------------------------------	--	--	--

2,1	Dépose de bordures en béton préfabriqué			
2,1,2	Profil type T2béton	ML	75,00	0,00 €

2,2	Dépose de panneaux de signalisation de police			
2,2,1	Panneau AB3a + M9c	U	1,00	0,00 €

2,3	Démolition de surface en enrobé			
2,3,1	Sur chaussée	M2	85,00	0,00 €
2,3,2	Sur trottoirs	M2	45,00	0,00 €

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES OU PARTIES D'OUVRAGES HORS TAXES	QTE	P.U.	DEPENSES
2,4	Dépose de bouche d'engouffrement			
2,4,1	Profil T	U	1,00	0,00 €
2,5	Dépose de grilles avaloirs existantes			
2,5,1	Profil AVT	U	1,00	0,00 €
2,6	Sciage des matériaux existants			
2,6,1	Enrobé	ML	100,00	0,00 €
2,7	Dépose de canalisation			
2,7,1	Béton diamètre 300 mm	ML	5,00	0,00 €
2,7,2	PVC diamètre 200 mm	ML	5,00	0,00 €
2,8	Abattage d'arbre			
2,8,1	Arbre H < ou = à 10,00 m	U	3,00	0,00 €
2,9	Défrichage de haie			
2,9,1	Haie H < ou = à 5,00 m Epaisseur < ou = à 2,00 m	ML	30,00	0,00 €
2,10	Dépose bande podotactiles			
2,10,1	En résine méthacrylate	ML	2,50	0,00 €
SOUS-TOTAL			0,00 €	
3	DECAPAGE - TERRASSEMENT - STRUCTURE			
3,1	Décapage de terre végétale			
3,1,1	Epaisseur 0,20 m avec stockage pour réemploi	M3	70,00	0,00 €
3,2	Terrassement en pleine masse			
3,2,1	Chaussée enrobé sur 65 cm pour constitution de structure	M3	170,00	0,00 €
3,2,2	Quai de bus enrobé sur 50 cm pour constitution de structure	M3	75,00	0,00 €
3,2,3	Trottoirs enrobé sur 35 cm pour constitution de structure	M3	100,00	0,00 €
3,3	Fourniture et mise en œuvre d'une structure circulée			
3,3,1	Chaussée enrobé GNT A 0/80 sur 30 cm pour constitution de structure	T	155,00	0,00 €
3,4	Fourniture et mise en œuvre d'une couche de réglage pour structure			
3,4,1	Chaussée enrobé GNT 2 A 0/31,5 sur 15 cm pour constitution de structure	T	85,00	0,00 €
3,4,2	Quai de bus enrobé GNT2 A 0/31,5 sur 47 cm pour constitution de structure	T	145,00	0,00 €
3,4,3	Trottoirs enrobé GNT2 A 0/31,5 sur 30 cm pour constitution de structure	T	60,00	0,00 €
3,5	Fourniture et pose d'un géotextile classe VI			
3,5,1	Chaussée enrobé	M2	260,00	0,00 €
3,5,2	Quai de bus enrobé	M2	140,00	0,00 €
3,5,3	Trottoirs enrobé	M2	90,00	0,00 €
3,6	Essais de plaque			
3,6,1	Objectif Portance EV 2>50 MPA	F	1,00	0,00 €

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES OU PARTIES D'OUVRAGES HORS TAXES	QTE	P.U.	DEPENSES
3,7	Talutage sur limite privative			
3,7,1	Talutage des parcelles en limite voie publique	M3	30,00	0,00 €

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES OU PARTIES D'OUVRAGES HORS TAXES	QTE	P.U.	DEPENSES
3,8	Terrassement en déblais pour encoffrement (purges en provision)			
3,8,1	Chaussée en enrobé	M3	5,00	0,00 €
3,9	Structure de voirie (purges en provision)			
3,9,1	Fourniture et mise en œuvre d'une structure de voirie en GNT 2 A 0/31,5			
3,9,1,1	Sur épaisseur variable	T	10,00	0,00 €
SOUS-TOTAL			0,00 €	
4	ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES			
4,1	Ouverture de tranchée pour collecteur Eaux Pluviales			
4,1,1	Pour un diamètre 100 mm	ML	25,00	0,00 €
4,1,2	Pour un diamètre 160 mm	ML	10,00	0,00 €
4,2	Fourniture et pose d'une canalisation PVC CR8 pour collecteur Eaux Pluviales			
4,2,1	avec remblai en matériaux GNTA 2 0/31,5			
4,2,1,1	Pour un diamètre 100 mm	ML	25,00	0,00 €
4,2,1,2	Pour un diamètre 160 mm	ML	10,00	0,00 €
4,3	Piquage sur réseau existant			
4,3,1	Pièce PVC/béton diamètre 125 mm	U	1,00	0,00 €
4,3,2	Pièce PVC/béton diamètre 160 mm	U	2,00	0,00 €
4,4	Fourniture et pose de grille avaloir			
4,4,1	Pour une grille en fonte type AV profil T CE NF CL 400 PMR	U	2,00	0,00 €
4,5	Plan de récolement Eau pluviales			
4,5,1	Le plan de récolement en format DWG et PDF	U	1,00	0,00 €
4,6	Fourniture et pose d'un regard 400x400 mm			
4,6,1	avec plaque en fonte CE NF CL 250	U	1,00	0,00 €
SOUS-TOTAL			0,00 €	
5	TRAVAUX DE REVETEMENT DE SURFACE - BORDURES			
5,1	Fourniture et mise en œuvre d'un monocouche à l'émulsion de bitume à 69% à 1,5 kg/m2			
5,1,1	Chaussée en enrobé	M2	295,00	0,00 €
5,2	Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume à 69% à 300 gr/m2			
5,2,1	Chaussée en enrobé	M2	590,00	0,00 €
5,3	Fourniture et mise en œuvre d'une grave bitume 0/14 classe III			
5,3,1	Couche 1 épaisseur de 5 cm	T	35,00	0,00 €
5,3,2	Couche 2 épaisseur de 9 cm	T	60,00	0,00 €

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES OU PARTIES D'OUVRAGES HORS TAXES	QTE	P.U.	DEPENSES
5,4	Fourniture et mise en œuvre d'un enrobé noir à chaud			
5,4,1	BB SG 0/10 sur 6 cm sur chaussée	T	40,00	0,00 €
5,4,2	BB 0/6 sur 5 cm sur quai de bus et trottoirs	T	32,00	0,00 €
5,5	Fourniture et pose de bordures en préfabriqué béton			
5,5,1	Bordures de quai de bus Hauteur de vue 18 cm classe U	ML	40,00	0,00 €
5,3,2	Plus value au prix 5,5,1 pour bordure en sifflet gauche 18/14 cm classe U	ML	1,00	0,00 €
5,3,3	Plus value au prix 5,5,1 pour bordure en sifflet droite 18/14 cm classe U	ML	1,00	0,00 €
5,3,4	Bordures profil CR1 classe T	ML	60,00	0,00 €
5,3,5	Bordures profil T2 hautes classe U	ML	50,00	0,00 €
5,3,6	Bordures profil T2 basses classe U	ML	3,00	0,00 €
5,6	Fourniture et mise en œuvre d'un joint de rive à la résine noire			
5,6,1	Entre enrobé existant et enrobé neuf	ML	90,00	0,00 €
5,7	Plan de récolement Voirie			
5,7,1	Géoréférencé en format DWG et PDF	U	1,00	0,00 €
SOUS-TOTAL			0,00 €	
7	SIGNALISATION			
7,1	Fourniture et pose de panneau de signalisation			
7,1,1	Panneau C6 gamme petite CL II	U	1,00	0,00 €
7,1,2	Panneau B6d +m6h gamme petite CL II	U	1,00	0,00 €
7,2	Fourniture et mise en œuvre de résine à froid			
7,2,1	Zébra couleur jaune pour arrêt de bus	ML	80,00	0,00 €
7,2,2	Cédez le passage	M2	7,00	0,00 €
7,2,3	Logo handicapé	U	2,00	0,00 €
7,2,4	Pictogramme piéton	U	3,00	0,00 €
7,2,5	Té de stationnement	U	5,00	0,00 €
7,2,6	Ligne de stationnement	ML	35,00	0,00 €
7,2,7	Ligne de cheminement piéton	ML	75,00	0,00 €
7,2,8	Surface hachurée	M2	10,00	0,00 €
7,2,9	Passages piétons	M2	15,00	0,00 €
7,3	Repose de panneaux de signalisation de police			
7,3,1	Panneau AB3a + M9c	U	1,00	0,00 €
7,4	Fourniture et pose de bande podotactiles			
7,4,1	Béton préfabriqué couleur blanche	ML	2,40	0,00 €
SOUS-TOTAL			0,00 €	
8	MACONNERIE			

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES OU PARTIES D'OUVRAGES HORS TAXES	QTE	P.U.	DEPENSES
8,1	Terrassement en pleine masse			
8,1,1	Mur de soutènement	M3	120,00	0,00 €
8,2	Fourniture et pose d'un mur de soutènement			
8,2,1	Longrines préfabriquées H= 1,70 m HHS = 1,00 m à 1,50 m	ML	30,00	0,00 €
8,3	Fourniture et mise en œuvre d'un drainage en pied de mur			
8,3,1	Drain chaussette diamètre 100 mm	ML	30,00	0,00 €
8,4	Mise en œuvre de remblai			
8,4,1	Mise en œuvre de remblai technique en contrefort de mur	M3	95,00	0,00 €
8,5	Mise en œuvre de terre végétale			
8,5,1	Mise en œuvre couvert végétale sur 20 cm	M3	70,00	0,00 €
8,6	Fourniture et mise en œuvre de plots béton			
8,6,1	Pour fixation abris bus , plot 0,50x0,50x0,50 m	U	4,00	0,00 €
SOUS-TOTAL			0,00 €	
9	AMENAGEMENTS PAYSAGERS			
9,1	Fourniture et pose d'une clôture en panneaux rigides			
9,1,1	Clôture hauteur 1,23 m	ML	30,00	0,00 €
9,1,2	Clôture hauteur 1,73 m	ML	60,00	0,00 €
9,2	Fourniture et mise en œuvre d'un engazonnement			
9,2,1	semi de gazon rustique	M2	300,00	0,00 €
9,3	Fourniture et pose d'un portillon			
9,3,1	semi de gazon rustique	U	1,00	0,00 €
SOUS-TOTAL			0,00 €	
Montant HT				0,00 €
TVA 20%				0,00 €
Montant TTC				0,00 €